

Przedmiar
Remonty odcinków dróg gminnych na terenie gminy Świdziebnia

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------|
| Rodzaj | Przedmiar | | |
| Inwestycja - nazwa zadania | Remonty odcinków dróg gminnych na terenie gminy Świdziebnia | | |
| Inwestor | Gmina Świdziebnia, Świdziebnia 92A 87-335 Świdziebnia | | |
| Lp. | Opis | j.m. | Ilość |
| 1 | Roboty przygotowawcze | | |
| 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, odcinki wskazane przez Zamawiającego o długości minimalnej 100 mb 3500 metrów | km | 3,50 |
| 2 | Roboty przy nawierzchni jezdni | | |
| 1 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 18 cm w gruncie kat. II-VI 3500 m x 4m = 14 000m ² | m ² | 14000,00 |
| 2 | Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne wykonanego koryta 3500 m x 4m = 14 000m ² | m ² | 14000,00 |
| 3 | Wyrównanie istniejącej podbudowy gruzem betonowym 0-63 mm sortowanym o gr. 12 cm po zagęszczeniu mechanicznym 3500 m x 4m = 14 000m ² | m ² | 14000,00 |
| 4 | Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszyw łamanych 0-31,5 do stabilizacji mechanicznej gr. 6 cm po zagęszczeniu mechanicznym 3500 m x 4m = 14 000m ² | m ² | 14000,00 |
| 5 | Wykonywanie poboczy wraz uformowaniem i zagęszczeniem z gruntu uzyskanego z korytowania, szerokość poboczy 0,75cm 3500 m x 0,75m x 2 = 5 250m ² | m ² | 5250,00 |
| 6 | Ręczne plantowanie poboczy gruntowych 3500 m x 0,75m x 2 = 5 250m ² | m ² | 5250,00 |

inż. Piotr Górniak
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 Nr ewid. MAZ/0377/PWOD/05